Nota de prensa

A través de la sociedad estatal Acuaes

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente licita por 13,1 millones de euros las obras de los colectores de los ríos Ubierna y Vena (Burgos)

- **El colector principal del río Ubierna, de 17.325 metros de longitud, recogerá los vertidos de los municipios de Merindad del río Ubierna, Quintanadueñas, Quintanilla Vivar y Sotragero para transportarlos hasta la EDAR de Burgos, donde serán tratados**

- **El colector del río Vena, de 7.201 metros, se encargará de transportar los vertidos del municipio de Rubena y de sus polígonos industriales hasta la nueva EDAR**

26 de marzo de 2015- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), ha licitado por 11,3 millones de euros las obras para la ejecución del colector del río Ubierna, en Burgos.

Los trabajos serán cofinanciados en un 80 por ciento por el Ministerio, a través del Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y en el 20 por ciento restante por los Ayuntamientos.

El proyecto incluye las siguientes actuaciones:

-La construcción de un colector principal de 17.235 metros de longitud y diámetros 315-800 mm, que partirá del núcleo urbano de Ubierna y que se encargará de recoger las aguas residuales generadas en este núcleo, así como las procedentes de los distintos municipios que se van incorporando a él hasta desaguar en la red de saneamiento de Burgos.

-15.892 metros de ramales que conducirán los caudales de aguas residuales de las distintas poblaciones incluidas en la actuación hasta el colector principal.

-15 aliviaderos para regular los vertidos unitarios de los núcleos de San Martín de Ubierna, Ubierna, Celadilla Sotobrín, Villaverde Peñahorada, Sotopalacios y sus polígonos industriales, Vivar del Cid, Quintanilla Vivar, Villanueva de río Ubierna, Sotragero, Arroyal, Villarmero y Quintanadueñas.

-Medidores de caudal en los límites del término municipal que atraviese el colector general de saneamiento y los ramales que a él se incorporan, para controlar los caudales que llegan a la red de saneamiento de Burgos, de forma que pueda conocerse el volumen aportado por cada municipio.

-Tres Estaciones de Bombeo para posibilitar la llegada del caudal al punto final en la red de saneamiento de Burgos.

El objetivo de estas actuaciones es conducir los vertidos de los principales núcleos de los municipios de Merindad del río Ubierna, Quintanadueñas, Quintanilla Vivar y Sotragero hasta la red de saneamiento municipal para posteriormente trasladarlos a la propia Estación Depuradora (EDAR) de Burgos, obras que ejecuta Acuaes.

COLECTOR RÍO VENA

Acuaes ha licitado también por 1,8 millones de euros las obras del colector del río Vena que incluyen la construcción de un colector principal de 7.201 metros y diámetros 315-400 mm, que recogerá los vertidos procedentes de los distintos ramales que se van incorporando a él, hasta desaguar en la red general de saneamiento de Brugos.

También se ejecutarán 804 metros de dos ramales que recogerán el vertido del sector industrial SUR-DI del municipio de Rubena y de otra zona industrial situada al sur de dicho sector, cuya red de saneamiento es unitaria.

El proyecto incluye, por último, un aliviadero situado en el Ramal 2, para regular el vertido unitario del sector SUR-DI, y medidores de caudal en los límites de término municipal que atraviese el colector general de saneamiento y los ramales que a él se incorporan, para controlar los caudales que llegan a la red de saneamiento de Burgos.