Nota de prensa

Las obras serán ejecutadas por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente comienza las obras adicionales al abastecimiento de agua a Ourense con una inversión de 3,9 millones de euros

- **Se ejecutarán 10,3 kilómetros de nuevas conducciones que mejorarán las conexiones de las obras principales con la red de distribución del Concello**

- **Esta actuación completará el sistema de abastecimiento a la ciudad, cuyas obras fueron realizadas por Acuaes, garantizando el suministro de agua en calidad y cantidad a una población de 100.000 habitantes**

07 de mayo de 2015- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), ha comenzado las obras adicionales del Abastecimiento de Agua a Ourense cuya inversión total asciende a 3,9 millones de euros.

Los trabajos consisten en la conexión del sistema de abastecimiento de agua en alta, cuyas obras fueron ejecutadas por Acuaes con una inversión de 30 millones de euros, con la red de distribución existente. De esta forma se garantiza el abastecimiento de agua en calidad y cantidad a una población de 100.000 habitantes.

La conexión de la nueva red con los depósitos municipales existentes situados a mayor cota permitirá lograr un abaratamiento en la explotación, al reducir el número de bombeos necesarios y con ello los costes derivados del consumo energético.

El proyecto incluye los siguientes ramales:

•Conexión depósito Caracochas con bombeo Barrocanes: mediante una conducción de 684,30 metros de longitud que incrementará la capacidad de almacenamiento y la seguridad del abastecimiento en los núcleos de población del oeste de la ciudad.

• Suministro al Polígono Industrial de Seixalbo desde Barrocanes: se ejecutará una conducción de 3.265,10 metros, asegurando el correcto abastecimiento del polígono, ubicado al sureste del municipio, mediante su conexión a la red de abastecimiento de Ourense, de modo que se puede prescindir de la compra de agua a San Cibrao.

• Cierre anillo Sur. Con una conducción de 1.582,41 metros se pasará a suministrar desde Caracochas a todo el ámbito sur del municipio.

• Conexión depósito Caracochas con depósito Ceboliño. Se define una arteria hacia los depósitos de Ceboliño para eliminar los actuales bombeos que garantizan el suministro a aquel sector. La conducción tendrá 1.845,91 metros de longitud.

• Conexión depósito Caracochas con el depósito de Rotura-Regoufe. Mediante una conducción de 2.968,86 m se dará continuidad a la red principal de abastecimiento, entre el nuevo depósito de Ceboliño y los de Canibelos y Regoufe, posibilitando la eliminación del bombeo de San Tomé con una conducción hasta Regoufe.

En la actualidad, se ha ejecutado el 50% del tramo Suministro al Polígono Industrial de Seixalbo desde Barrocanes y se ha iniciado la Conexión depósito Caracochas con depósito Ceboliño.

La obras serán cofinanciadas en un 75% por el Ministerio, a través de fondos propios de Acuaes y Fondos FEDER de la Unión Europea, y en el 25% restante por el Concello de Ourense.