Nota de prensa

ACUAES licita por 26 millones de euros las obras de ampliación de la depuradora de Paxariñas en Sanxenxo y del emisario submarino de Montalvo

- **El martes 18 de abril se ha firmado la adenda al convenio vigente para el desarrollo de la actuación entre la directora general de ACUAES, Mª Rosa Cobo, y los alcaldes de Poio y Sanxenxo, Luciano Sobral y Telmo Martín**

- **Está previsto que la actuación sea cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE)**

19 de abril de 2023- La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha licitado las obras de mejora de los sistemas de depuración de Sanxenxo y saneamiento de Raxó por un importe total de 26 millones de euros.

La licitación de las obras se produce tras la firma ayer de la adenda al convenio vigente para el desarrollo de la actuación entre la directora general de ACUAES, Mª Rosa Cobo, y los alcaldes de Poio y Sanxenxo, Luciano Sobral y Telmo Martín.

En virtud del acuerdo suscrito, la inversión prevista se eleva hasta los 26,6 millones de euros, que irán destinados a la ampliación de la depuradora de Paxariñas, al sistema de colectores y bombeos, así como a la ejecución del emisario submarino de Montalvo.

El plazo de ejecucion de las obras de la EDAR es de 31 meses, incluidos 6 meses de puesta en marcha, mientras que en el caso del emisario submarino el plazo es de 12 meses.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.acuaes.com

C/AGUSTÍN DE BETANCOURT 25 – 4ª
28003 - MADRID
TEL: 91 598 62 70
FAX: 91 535 05 02

La actuación fue declarada de interés general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y tiene como objetivo resolver las deficiencias de funcionamiento y de capacidad de la actual depuradora y mejorar el saneamiento de la ría de Pontevedra.

Inicialmente se ejecutará la ampliación de la EDAR con la incorporación de un nuevo pretratamiento con 4 líneas de tamizado y desarenado-desengrasado, un tratamiento biológico y decantación secundaria con 4 líneas y un sistema de desinfección del agua tratada mediante ultravioleta, además de una nueva línea de fangos mediante espesamiento y deshidratación.

Se construirán nuevas estaciones de bombeo e impulsión en Raxó y Areas, y se procederá a la remodelación de las de Sanxenxo y Espiñeiro. También se ampliarán diferentes tramos de la red de colectores e impulsiones que permitirán conectar estos bombeos con la nueva EDAR.

Además, se ejecutarán las obras de un nuevo emisario submarino en Montalvo, de 1.300 metros de longitud y 630 milímetros de diámetro, que sustituirá al existente.

Por último, se procederá a la remodelación del colector de la Avenida de Madrid, en Sanxenxo, y a la adecuación de la estación de bombeo e impulsión de Laño, en Poio.

Está previsto que la actuación sea cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.acuaes.com

C/AGUSTÍN DE BETANCOURT 25 – 4ª
28003 - MADRID
TEL: 91 598 62 70
FAX: 91 535 05 02