



A través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concluye las obras de un tramo del Canal Bajo de los Payuelos (León)

- Con una inversión de 80 millones de euros, los trabajos han consistido en la construcción de 30 kilómetros de canal y tres balsas de regulación
- Las obras del Canal Bajo de los Payuelos tienen como objetivo poner en regadío 15.000 hectáreas de la zona, así como suministrar el caudal necesario para otras 25.000 hectáreas en las cuencas de los ríos Cea, Valderaduey y Carrión

03 de diciembre de 2013- La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha concluido las obras del “Canal Bajo de los Payuelos. Fase II. Canal Principal” (León), que han consistido en la construcción de 30 kilómetros del canal y tres balsas de regulación.

La inversión de las obras ha sido de 80 millones de euros, financiados en un 75% por el MAGRAMA, mediante fondos propios de Acuaes y Fondos Feder de la Unión Europea, mientras que el 25% restante será abonado por los usuarios.

En este momento, se están realizando las pruebas de funcionamiento con carácter satisfactorio.

El Canal Bajo de los Payuelos permitirá la aportación en alta de los caudales necesarios para poner en regadío a 15.000 hectáreas de la zona, así como suministrar caudal para otras 25.000 hectáreas en las cuencas de los ríos Cea, Valderaduey y Carrión.

El canal transportará el agua derivado del río Esla en Sahechores, con un caudal de 36 metros cúbicos, hasta 3 balsas de regulación, con una capacidad total



de 800.000 m³, desde las cuales se abastecerán los 7 sectores correspondientes de la zona de Los Payuelos mediante una futura red de tuberías.

Con una inversión total de 142 millones de euros, la actuación se ha dividido en dos fases: la primera, prácticamente terminada, comprende la ejecución del azud de derivación del río Esla, a la altura de Sahechores de Rueda, y la ejecución de 23 kilómetros de canal.

Mientras, la segunda fase incluye, además de las obras terminadas ahora, otros dos proyectos:

-El "Canal Bajo de los Payuelos. Obras de Terminación. Finca la Mata", cuyas obras fueron adjudicadas el pasado mes de septiembre por un importe de 9,9 millones de euros. Este tramo quedó sin construir durante las obras de la Fase I.

-El "Canal Bajo de los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, elementos de control y obras accesorias". Este proyecto se encuentra en fase de aprobación por el MAGRAMA.